

Przedmiar robót

Malowanie daszków nad wejściami do klatek schodowych Lwowska 121

Budowa: **Malowanie daszków nad wejściami do klatek schodowych**
Obiekt lub rodzaj robót: **Lwowska 121**
Inwestor: **Spółdzielnia Mieszkaniowa "JASKÓŁKA"**
Wykonawca: **Hodowlana 7, 33 - 100 Tarnów**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Malowanie daszków nad wejściami do klatek schodowych Lwowska 121		
1	Element	Malowanie daszków nad wejściami do klatek		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie elewacji folią w rejonie daszku.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*0,8*0,5*2*10	13,600000	
		(0,25*2,85+0,15*2,85)*10	11,400000	
		0,5*2,85*10	14,250000	
		2,85*1,85*10	52,725000	
		RAZEM:	91,975000	m2 91,975
1.2	KNR 401/1215/8	Odtłuszczenie powierzchni blachy i dokładne zmycie wodą (analogia)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Zabezpieczenie elewacji folią w rejonie daszku.	91,975	91,975000	
		RAZEM:	91,975000	m2 91,975
1.3	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą poliwinilową w kolorze RAL 6005,dwukrotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Zabezpieczenie elewacji folią w rejonie daszku.	91,975	91,975000	
		RAZEM:	91,975000	m2 91,975